



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**  
Rua Napoleão Antão, 100 Centro - CEP - 59.370-000  
CGC-MF - 08.097.008/0001-20

Descrição do Orçamento

OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV CAMPINHO DE AREIA (10,00 X 20,00 M)

LOCAL: ACARI/RN

**Planilha Orçamentária Sintética**

Bancos Utilizados B.D.I. Encargos Sociais  
SINAPI - 04/2018 - RN 26,42% 88,38% - Desonerada  
DATA:21/01/2019

Item	Código	Banco	Descrição dos Serviços	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						669,35
1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>3</sup>	7,40	47,47	60,01	444,09
1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - REATERRO	m <sup>3</sup>	8,14	21,89	27,67	225,26
2			<b>FUNDAÇÕES</b>						5.213,31
2.2	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SEDI - SERVIÇOS P/EDIFICAC	m <sup>3</sup>	5,40	325,20	411,12	2.220,04
2.3	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIN/AREIA 1:4 FUNDAÇÃO CORRIDA 20X20CM	FUES - FUNDAÇÕES E FSTRUTURAS	m <sup>3</sup>	7,20	328,85	415,73	2.993,27
3			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>						1.028,55
3.1	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.	REVE - REVESTIMENT OE	m <sup>2</sup>	36,00	3,55	4,49	161,56
3.2	90409	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 10MM	TRATAMENTO REVE - REVESTIMENT OE	m <sup>2</sup>	36,00	19,05	24,08	866,99
4			<b>PINTURA</b>						109,68
4.1	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m <sup>2</sup>	36,00	2,41	3,05	109,68
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>									<b>7.020,89</b>
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.020,89 (Sete mil, vinte reais e oitenta e nove centavos).									<b>R\$ 5.553,62</b>
Total sem BDI									<b>R\$ 1.467,27</b>
Total do BDI									<b>R\$ 7.020,89</b>
Total Geral									<b>R\$ 7.020,89</b>

Rosana Marçal de Araújo  
Eng. Civil - CREA 2101873672  
CPF nº 523.457.184-04



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**  
Rua Napoleão Antão, 100 Centro - CEP - 59.370-000  
CGC-MF - 08.097.008/0001-20

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**


**OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**

**LOCAL: ACARI - RN**

**DATA: 21/01/2019**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.	CSU	93,74% 105.112,71	33,44% 37.498,36	33,25% 37.282,47	27,05% 30.331,88
2.	CAMPINHO	6,26% 7.020,89			6,26% 7.020,89
	% PARCIAL		33,44%	33,25%	33,31%
	% ACUMULADO		33,44%	66,69%	100,00%
	TOTAL PARCIAL		37.498,36	37.282,47	37.352,77
	TOTAL ACUMULADO		37.498,36	74.780,83	112.133,60

  
**Rosan Marçal de Araújo**  
Eng. Civil - CREA 2101873672  
CPF nº 523.457.184-04